



Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de
Monte Castelo



Planilha Orçamentária

Obra: Execução de Cabeceiras de Ponte do Rio Canoinhas

Local: Localidade do Alto Canoinhas - Monte Castelo/SC

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO COM BDI	UNITÁRIO SEM BDI	TOTAL	Código SINAPI Sem Desoneração (BDI 23,0%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					248,37	
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA, COM PREVISÃO DE FÔRMA	m³	1,88	132,11	107,41	248,37	96527
2.0	INFRAESTRUTURA					39.321,63	
2.1	TAXA DE MOBILIZAÇÃO PARA CRAVAÇÃO DE ESTACAS	un.	1,00	4.723,20	3.840,00	4.723,20	COTAÇÃO
2.2	GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO	chp	18,00	120,33	97,83	2.165,94	93427
2.3	GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO	chi	3,00	5,67	4,61	17,01	93428
2.4	ESCAVAÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS MOLDADA "INLOCO" D = 300 MM	m	112,00	59,56	48,42	6.670,72	100657
2.5	CONCRETO ARMADO 25 MPA - CONFECCIONADO MANUALMENTE	m³	8,70	1.475,32	1.199,45	12.835,28	COMPOSIÇÃO-02
2.6	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40CM	und	14,00	23,09	18,77	323,26	95601
2.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES	m²	38,00	72,11	58,63	2.740,18	96536
2.8	CONCRETO ARMADO 30 MPA - USINADO	m³	6,88	1.431,11	1.163,50	9.846,04	COMPOSIÇÃO-01
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					73,00	
3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	50,00	1,46	1,19	73,00	DEINFRA - 42846
4.0	TOTAL					39.643,00	

Observação: Tabela de Referência SINAPI / Novembro 2020 - Não Desonerada - DEINFRA / Janeiro 2018

Assinatura:

DAIR KACZMAREK
Engenheiro Civil
CREA/SC 122404-8

Monte Castelo, 06 de janeiro de 2021