



Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de  
**Monte Castelo**



**Planilha Orçamentária**

Obra: Execução de Cabeceiras de Ponte do Rio Canoinhas

Local: Localidade do Alto Canoinhas - Monte Castelo/SC

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO COM BDI	UNITÁRIO SEM BDI	TOTAL	Código SINAPI Sem Desoneração (BDI 25,0%)
<b>1.0</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>					<b>29.017,79</b>	
1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m <sup>2</sup>	20,00	19,73	15,78	394,60	99059
1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES	m <sup>2</sup>	30,80	96,08	76,86	2.959,26	96536
1.3	CONCRETO ARMADO USINADO PARA SAPATA E VIGA 25 MPA - USINADO	m <sup>3</sup>	16,85	1.546,50	1.237,20	26.058,53	COMPOSIÇÃO-01
<b>2.0</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					<b>74,50</b>	
2.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	50,00	1,49	1,19	74,50	DEINFRA - 42846
<b>3.0</b>	<b>TOTAL</b>					<b>29.092,29</b>	

Observação: Tabela de Referência SINAPI / Dezembro 2020 - Não Desonerada

Assinatura:

\_\_\_\_\_  
**DAIR KACZMAREK**  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 122404-8

Monte Castelo, 16 de fevereiro de 2021