



Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de
Monte Castelo



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - BDI 21%

CONSTRUÇÃO: PLAYGROUND

BDI

1,21

ÁREA DA OBRA:

LOCAL: OLARIA - MONTE CASTELO/SC

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO COM BDI	UNITÁRIO SEM BDI	TOTAL	Código SINAPI Sem Desoneração (BDI 21%)
1.0	PISO / CALÇADAS					5.904,10	
1.1	VIGA DE CONTENÇÃO (10x30)cm ALAMBRADO	m³	1,00	1492,51	1.233,48	1.492,51	COMPOSIÇÃO 01
1.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	14,60	51,10	42,23	746,06	96995
1.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *3,0 CM*.	m³	0,50	133,48	110,31	66,74	96622
1.4	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) ESPESSURA DE *10,0 CM*.	m³	8,00	117,07	96,75	936,56	366
1.5	PISOS E CALÇADAS - ESPESSURA DE 6,0 CM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	49,65	53,62	44,31	2.662,23	94990
2.0	ALAMBRADO					8.649,70	
2.1	ALAMBRADO (COM H=1,10M), ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETROS 3" E 2" (ESP=3MM), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	28,00	291,61	241,00	8.165,08	COMPOSIÇÃO 02
2.2	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" (ESP=3MM) E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	m²	1,10	440,56	364,10	484,62	74238/002
3.0	EQUIPAMENTOS URBANOS					322,93	
3.1	BANCO DE CONCRETO (50CM X 1,50)	un	2,00	120,00	99,17	240,00	DEINFRA - 42859
3.2	LIXEIRA DE FERRO	un	1,00	82,93	68,54	82,93	DEINFRA - 43848
4.0	VEGETAÇÃO					732,86	
4.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 (FAIXA DE 1,0M DE LARGURA)	m³	67,42	10,87	8,98	732,86	98504

5.0	REVESTIMENTOS / PINTURA MURO					1.766,24	
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	28,00	7,03	5,81	196,84	87894
5.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	28,00	38,14	31,52	1.067,92	87792
5.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR - PAREDES EXTERNAS - ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	28,00	2,58	2,13	72,24	88485
5.4	PINTURA EXTERNA - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	28,00	15,33	12,67	429,24	88489
6.0	TOTAL					17.375,83	

OBS: Referência SINAPI não desonerada Janeiro de 2021

Assinatura:

JOEL WENG

Engenheiro Civil

CREA/SC 165353-8

Monte Castelo, 04 de março de 2021