



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de
Monte Castelo



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - BDI 21%

COSNTRUÇÃO: INSTALAÇÃO DE CINCO ACADEMISA AO AR LIVRE

BDI 1,21

LOCAL: BAIRROS OLARIA, RIO DAS ANTAS, RODEIO GRANDE, ATERRADO ALTO, RESIDÊNCIA FUCK - MONTE CASTELO/SC

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - INST. DE ACADEMIA AO AR LIVRE - BAIRRO OLARIA	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO COM BDI	UNITÁRIO SEM BDI	TOTAL	Código SINAPI Sem Desoneração (BDI 21%)
1.0	ACADEMIA PISO/CALÇADA - BAIRRO OLARIA					3.879,99	
1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m³	80,00	3,52	2,91	281,60	98524
1.2	REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	19,00	24,49	20,24	465,31	93382
1.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	m²	19,00	3,36	2,78	63,84	97083
1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	4,65	108,36	89,55	503,87	96534
1.5	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE*5CM*.AF_08/2017	m³	0,90	134,25	110,95	120,83	96622
1.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA PARA FIXAÇÃO DOS APARELHOS) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM. (INCLUSO A FIXAÇÃO DOS APARELHOS). AF_07/2016	m²	19,00	128,66	106,33	2.444,54	94996
2.0	ACADEMIA PISO/CALÇADA - BAIRRO RIO DAS ANTAS					3.879,99	
2.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m³	80,00	3,52	2,91	281,60	98524
2.2	REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	19,00	24,49	20,24	465,31	93382
2.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	m²	19,00	3,36	2,78	63,84	97083
2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	4,65	108,36	89,55	503,87	96534
2.5	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE*5CM*.AF_08/2017	m³	0,90	134,25	110,95	120,83	96622
2.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA PARA FIXAÇÃO DOS APARELHOS) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM. (INCLUSO A FIXAÇÃO DOS APARELHOS). AF_07/2016	m²	19,00	128,66	106,33	2.444,54	94996
3.0	ACADEMIA PISO/CALÇADA - BAIRRO RODEIO GRANDE					3.879,99	
3.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m³	80,00	3,52	2,91	281,60	98524
3.2	REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	19,00	24,49	20,24	465,31	93382
3.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	m²	19,00	3,36	2,78	63,84	97083

3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	4,65	108,36	89,55	503,87	96534
3.5	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE*5CM*.AF_08/2017	m³	0,90	134,25	110,95	120,83	96622
3.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA PARA FIXAÇÃO DOS APARELHOS) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM. (INCLUSO A FIXAÇÃO DOS APARELHOS). AF_07/2016	m²	19,00	128,66	106,33	2.444,54	94996
4.0	ACADEMIA PISO/CALÇADA - BAIRRO ATERRADO ALTO					3.879,99	
4.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m³	80,00	3,52	2,91	281,60	98524
4.2	REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	19,00	24,49	20,24	465,31	93382
4.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	m²	19,00	3,36	2,78	63,84	97083
4.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	4,65	108,36	89,55	503,87	96534
4.5	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE*5CM*.AF_08/2017	m³	0,90	134,25	110,95	120,83	96622
4.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA PARA FIXAÇÃO DOS APARELHOS) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM. (INCLUSO A FIXAÇÃO DOS APARELHOS). AF_07/2016	m²	19,00	128,66	106,33	2.444,54	94996
5.0	ACADEMIA PISO/CALÇADA - RESIDÊNCIA FUCK					3.879,99	
5.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m³	80,00	3,52	2,91	281,60	98524
5.2	REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	19,00	24,49	20,24	465,31	93382
5.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	m²	19,00	3,36	2,78	63,84	97083
5.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	4,65	108,36	89,55	503,87	96534
5.5	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE*5CM*.AF_08/2017	m³	0,90	134,25	110,95	120,83	96622
5.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA PARA FIXAÇÃO DOS APARELHOS) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM. (INCLUSO A FIXAÇÃO DOS APARELHOS). AF_07/2016	m²	19,00	128,66	106,33	2.444,54	94996
6.0	TOTAL					19.399,95	

OBS: Referência SINAPI não desonerada Fevereiro de 2021

Assinatura:

JOEL WENG
Engenheiro Civil
CREA/SC 165353-8

Monte Castelo, 29 de março de 2021