



Estado de Santa Catarina

## Prefeitura Municipal de Monte Castelo



### Planilha Orçamentária

Obra: Reforma da Capela do Cemitério Municipal

Local: Rua do Cemitério - Bairro Rio das Antas - Monte Castelo/SC

Área: 58,00 m<sup>2</sup>

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO COM BDI	UNITÁRIO SEM BDI	TOTAL	Código SINAPI Sem Desoneração (BDI 24,0%)
<b>1.0</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>					<b>1.341,92</b>	
1.1	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m <sup>2</sup>	10,20	20,37	16,43	207,77	97645
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m <sup>3</sup>	34,29	20,91	16,86	717,00	97622
1.3	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	m <sup>2</sup>	9,20	8,30	6,69	76,36	DEINFRA - 42540
1.4	RETIRADA DE TELHAMENTO DE TELHA CERÂMICA (CUMEEIRA)	m <sup>2</sup>	4,24	11,23	9,06	47,62	DEINFRA - 42565
1.5	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	m <sup>2</sup>	186,73	1,57	1,27	293,17	99814
<b>2.0</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>					<b>354,96</b>	
2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES	m <sup>2</sup>	1,87	75,49	60,88	141,17	92448
2.2	CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL PARA VIGAS E PILARES, FCK = 25 MPA	m <sup>3</sup>	0,15	1425,26	1.149,40	213,79	COMPOSIÇÃO - 02
<b>3.0</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>					<b>3.136,03</b>	
<b>3.1</b>	<b>PISOS</b>						
3.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2	m <sup>2</sup>	53,06	48,19	38,86	2.556,96	87249
3.1.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM	m	34,00	5,43	4,38	184,62	88648
<b>3.2</b>	<b>PAREDES</b>						
3.2.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m <sup>2</sup>	13,07	30,18	24,34	394,45	87529

<b>4.0</b>	<b>PINTURA</b>					<b>3.188,15</b>	
4.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS, UMA DEMÃO	m²	92,42	2,39	1,93	220,88	88485
4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	162,97	13,34	10,76	2.174,02	88489
4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	53,06	14,95	12,06	793,25	88488
<b>5.0</b>	<b>ESQUADRIAS</b>					<b>21.021,16</b>	
5.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	m²	49,30	386,14	311,40	19.036,70	102181
5.2	PORTA DE ABRIR, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 100X230 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	un	1,00	1984,46	1.600,37	1.984,46	COMPOSIÇÃO - 01
<b>6.0</b>	<b>COBERTURA</b>					<b>700,89</b>	
6.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	m	2,68	42,88	34,58	114,92	94207
6.2	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	m	10,60	55,28	44,58	585,97	94223
<b>7.0</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					<b>250,56</b>	
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	87,00	2,88	2,32	250,56	DEINFRA - 42846
<b>8.0</b>	<b>TOTAL</b>					<b>29.993,67</b>	

**Observação:** Tabela de Referência SINAPI / Fevereiro 2021 - Não Desonerada - DEINFRA / Janeiro 2021

Assinatura:

\_\_\_\_\_  
**DAIR KACZMAREK**  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 122404-8

Monte Castelo, 10 de maio de 2021