

4.0	PINTURA					716,40	
4.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR - PAREDES EXTERNAS - ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	40,00	2,58	2,13	103,20	88485
4.2	PINTURA DE PAREDES EXTERNAS - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	40,00	15,33	12,67	613,20	88489
5.0	PISO / CALÇADAS / PEITORIL / RODAPÉ					17.150,13	
5.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	m²	126,72		2,79	0,00	97083
5.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	61,83	138,22	114,23	8.546,14	96396
5.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, (PARA PISO INTERNOS, CALÇADAS E GRAMA SINTÉTICA) APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5,0 CM*. AF_08/2017	m³	4,09		110,97	0,00	96622
5.4	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	81,72	70,60	58,35	5.769,43	92399
5.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m³	59,70	47,48	39,24	2.834,56	94273
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LUMINAÇÃO					969,18	
6.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	60,00	12,35	10,21	741,00	92980
6.2	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	un	2,00	114,09	94,29	228,18	97881
7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					629,37	
7.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	24,00	23,72	19,60	569,28	89356
7.2	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	3,00	12,66	10,46	37,98	89364
7.3	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	3,00	7,37	6,09	22,11	89378
8.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					6.404,97	
8.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA DO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	m	36,00	62,76	51,87	2.259,36	89714
8.2	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES)._12/2020	un	1,00	1229,02	1015,72	1.229,02	98052
8.3	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO =1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES)._12/2020	un	1,00	1250,93	1033,83	1.250,93	98058

8.4	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES)._12/2020	un	1,00	1319,58	1090,56	1.319,58	98062
8.5	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	un	2,00	173,04	143,01	346,08	97895
9.0	PREVENTIVO DE INCÊNDIO					438,04	
9.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	1,00	37,80	31,24	37,80	97599
9.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	un	1,00	400,24	330,78	400,24	101907
10.0	VEGETAÇÃO					1.173,70	
10.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	un	97,00	12,10	10,00	1.173,70	98504
11.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					84,84	
11.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE (LIMPEZA FINAL) COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	44,65	1,90	1,57	84,84	99814
12.0	TOTAL					163.253,16	

OBS: Referência Tabela SINAPI não desonerada - Março de 2021

Assinatura:

JOEL WENG
Engenheiro Civil
CREA/SC 165353-8

Monte Castelo, 10 de maio de 2021