



Estado de Santa Catarina

# Prefeitura Municipal de Monte Castelo



COMPOSIÇÃO - 01	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO COM REAPROVEITAMENTO	UND	QUANT	VALOR	TOTAL
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,01	66,16	0,46
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39	20,54	8,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39	15,14	5,97
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M³	0,002	437,18	0,87436
			TOTAL		R\$ 15,40

OBS: Referência Tabela SINAPI não desonerada - Janeiro de 2021

Assinatura:

**DAIR KACZMAREK**

Engenheiro Civil  
CREA/SC 122404-8

Monte Castelo, 15 de março de 2021