



Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de
Monte Castelo



Planilha Orçamentária

Obra: Estacionamento de Ônibus e Execução de Calçadas

Local: Rua Alfredo Lopes de Oliveira - Bairro São João M^a D'agostini - Monte Castelo/SC

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO COM BDI	UNITÁRIO SEM BDI	TOTAL	Código SINAPI Sem Desoneração (BDI 21,0%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					305,73	
1.1	Remoção de meio fio com reaproveitamento	m	39,00	6,64	5,49	258,96	42524 - DEINFRA
1.2	Corte de piso com cortadora a disco	chp	1,00	19,38	16,02	19,38	91283
1.3	Demolição de piso, de forma manual, sem reaproveitamento	m ²	8,25	3,32	2,74	27,39	97631
2.0	TERRAPLANAGEM					1.169,22	
2.1	Regularização e compactação de subleito (pista de rolamento + passeio)	m ²	456,21	1,85	1,53	843,99	100576
2.2	Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m ³ / 111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m ³ , DMT até 1 Km	m ³	39,81	8,17	6,75	325,23	101230
3.0	DRENAGEM PLUVIAL					185,04	
3.1	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas	m	4,00	46,26	38,23	185,04	94273
4.0	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE CONCRETO					11.834,32	
4.1	Execução e compactação de base e ou sub base com macadame seco (Espessura 20cm)	m ³	19,90	115,88	95,77	2.306,48	96400
4.2	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples (Espessura 10cm)	m ³	9,95	121,94	100,78	1.213,55	96396
4.3	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 30x30 cm, espessura 10 cm	m ²	102,62	73,94	61,11	7.587,72	92395
4.4	Assentamento de meio fio com reaproveitamento	m	39,00	18,63	15,40	726,57	COMPOSIÇÃO-01
5.0	PASSEIOS					18.843,49	
5.1	Compactação mecânica de solo para execução de calçada, com compactador de solos tipo placa vibratória	m ²	356,59	0,61	0,50	217,52	97084
5.2	Viga de concreto confeccionada em concreto pré-fabricado, (travamento do passeio)	m	153,00	39,11	32,32	5.983,83	94275
5.3	Lastro com material granular (brita), aplicação em pisos, espessura de 3 cm	m ²	10,70	109,28	90,31	1.169,30	96622
5.4	Execução de piso intertravado podotátil 20x20 cm, espessura de 6cm	m ²	4,18	67,51	55,79	282,19	93679

5.5	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 5 cm, não armado	m ³	17,70	632,24	522,51	11.190,65	94991
6.0	TOTAL					32.337,80	

Observação: Tabela de Referência SINAPI / Fevereiro 2021 - Não Desonerada - DNIT / Outubro 2020

DAIR KACZMAREK
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 122404-8

Monte Castelo, 15 de março de 2020