Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de

Monte Castelo

COMPOSIÇÃO - 01	CONCRETO ARMADO USINADO - m³				
		UND	QUANT	VALOR	TOTAL
99432	CONCRETAGEM COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA)	M³	1,05	415,00	435,75
92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	6,84	18,22	124,62
92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	22,20	15,70	348,54
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,55	23,98	133,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,55	17,61	97,74
		TOTAL			R$ 1.139,74

Observação: Tabela de Referência SINAPI / Março 2021 - Não Desonerada

Assinatura:

DAIR KACZMAREK:03553897970

Assinado de forma digital por DAIR KACZMAREK:03553897970
Dados: 2021.06.11 08:56:58 -03'00'

DAIR KACZMAREK
Engenheiro Civil
CREA/SC 122404-8

Monte Castelo, 02 de Junho de 2021