



Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de
Monte Castelo



Planilha Orçamentária

Obra: Execução de Cabeceiras para Bueiros

Local: Localidade Passa Quatro - Monte Castelo/SC

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO COM BDI	UNITÁRIO SEM BDI	TOTAL	Código SINAPI Sem Desoneração (BDI 25,0%)
1.0	INFRAESTRUTURA					12.791,44	
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA, COM PREVISÃO DE FÔRMA	m ³	0,90	134,26	107,41	120,83	96527
1.2	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	m ³	21,50	9,14	7,31	196,51	101230
1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES	m ²	58,60	79,83	63,86	4.678,04	96536
1.4	CONCRETO ARMADO USINADO 25 MPA	m ³	5,00	1.424,68	1.139,74	7.123,40	COMPOSIÇÃO-01
1.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS	m ³	1,12	600,59	480,47	672,66	96620
2.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					74,50	
2.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	50,00	1,49	1,19	74,50	DEINFRA - 42846
3.0	TOTAL					12.865,94	

Observação: Tabela de Referência SINAPI / Março 2021 - Não Desonerada - DEINFRA Janeiro 2021

Assinatura:

DAIR KACZMAREK
Engenheiro Civil
CREA/SC 122404-8

Monte Castelo, 02 de junho de 2021