

Obra: Pavimentação de Ruas em Paver  
Local: Ruas do Município de Monte Castelo/SC  
Quantidade calculada: 4.000,00 m<sup>2</sup>



**COMPOSIÇÃO COM BASE NAS TABELAS DE REFERÊNCIA**

**Composição Item 1 - Referência Para a Execução de 1,0 m<sup>2</sup> de Pavimentação em Paver com 10,0 cm de Espessura**

		Descrição	Unid.	Qtd	Unitário Sem BDI	Unitário Com BDI	Valor Total	%
SINAPI - I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M <sup>3</sup>	0,06	150,00	184,50	8,52	6,86%
SINAPI - I	4741	PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M <sup>3</sup>	0,01	96,31	118,46	1,05	0,85%
COTAÇÃO	1	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES / RETANGULAR / TIJOLINHO / PAVER / HOLANDES / PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M <sup>2</sup>	1,01	88,26	108,56	89,42	72,04%
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	31,03	38,17	11,29	9,09%
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	21,48	26,42	7,81	6,30%
SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO	CHP	0,04	135,83	167,07	5,43	4,38%
SINAPI	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO	CHI	0,01	48,15	59,22	0,33	0,27%
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO	CHP	0,01	9,79	12,04	0,13	0,11%
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO	CHI	0,17	0,82	1,01	0,14	0,11%
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 124,12</b>	

Observação: Tabela de Referência SINAPI / Abril 2023 - Não Desonerada

**DAIR KACZMAREK**  
Assessor de Planejamento  
CREA/SC 122404-8

Monte Castelo, 17 de maio de 2023

Obra: Pavimentação de Ruas em Paver  
Local: Ruas do Município de Monte Castelo/SC  
Quantidade calculada: 10.000,00 m<sup>2</sup>



**COMPOSIÇÃO COM BASE NAS TABELAS DE REFERÊNCIA**

**Composição Item 1 - Referência Para a Execução de 1,0 m<sup>2</sup> de Pavimentação em Paver com 8,0 cm de Espessura**

		Descrição	Unid.	Qtd	Unitário Sem BDI	Unitário Com BDI	Valor Total	%
SINAPI - I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M <sup>3</sup>	0,06	150,00	184,50	8,52	6,86%
SINAPI - I	4741	PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M <sup>3</sup>	0,01	96,31	118,46	1,05	0,85%
COTAÇÃO	1	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES / RETANGULAR / TIJOLINHO / PAVER / HOLANDES / PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M <sup>2</sup>	1,01	57,50	70,73	58,25	46,93%
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	31,03	38,17	11,29	9,09%
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	21,48	26,42	7,81	6,30%
SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO	CHP	0,04	135,83	167,07	5,43	4,38%
SINAPI	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO	CHI	0,01	48,15	59,22	0,33	0,27%
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO	CHP	0,01	9,79	12,04	0,13	0,11%
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO	CHI	0,17	0,82	1,01	0,14	0,11%
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 92,96</b>	

Observação: Tabela de Referência SINAPI / Abril 2023 - Não Desonerada

**DAIR KACZMAREK**  
Assessor de Planejamento  
CREA/SC 122404-8

Monte Castelo, 17 de maio de 2023