



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - BDI 21%

COSNTRUÇÃO: PRAÇA DE CONVIVÊNCIA

ÁREA PRAÇA DE CONVIVÊNCIA: 723,88 m²

LOCAL: RUA NARCISO FINK (ESQUINA COM A RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA) BAIRRO COHAB - MONTE CASTELO/SC

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - PRAÇA DE CONVIVÊNCIA | UNID. | QUANT. | UNITÁRIO COM BDI | UNITÁRIO SEM BDI | TOTAL | Código SINAPI Sem Desoneração (BDI 21%) |
|------------|--|----------------|----------|------------------|------------------|------------------|---|
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 3.553,49 | |
| 1.1 | RETIRADA DE ALAMBRADO DE TELA GALV. (REMOÇÃO DE POSTES, COM REAPROVEITAMENTO) | m ² | 832,20 | 4,27 | 3,53 | 3.553,49 | DEINFRA - 42553 |
| | | | | | | | |
| 2.0 | TERRAPLENAGEM | | | | | 1.651,97 | |
| 2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m ² | 1.898,82 | 0,34 | 0,28 | 645,60 | 98525 |
| 2.2 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA (TERRAPLENAGEM) | m ² | 1.898,82 | 0,53 | 0,44 | 1.006,37 | 79472 |
| | | | | | | | |
| 4.0 | PISO / CALÇADAS | | | | | 18.525,27 | |
| 4.1 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | m ² | 237,17 | 3,13 | 2,59 | 742,34 | 97083 |
| 4.2 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS | m ² | 237,17 | 16,84 | 13,92 | 3.993,94 | 74245/001 |
| 4.3 | CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 | m ³ | 4,64 | 146,17 | 120,80 | 678,23 | 83683 |
| 4.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA ESPESSURA DE 6,0 cm) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m ² | 237,17 | 55,28 | 45,69 | 13.110,76 | 94990 |
| | | | | | | | |
| 5.0 | ESTRUTURA DE CONCRETO | | | | | 3.829,46 | |
| 3.1 | BASE DE POSTE DE ILUMINAÇÃO - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m ³ | 0,45 | 1312,60 | 1.084,79 | 590,67 | 95957 |
| | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m ³ | 3,70 | 79,07 | 65,35 | 292,56 | 93358 |
| 3.1 | BASE DE PILAR DO PERGOLADO - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m ³ | 0,13 | 1295,46 | 1.070,63 | 168,41 | 95957 |
| 3.1 | JARDINEIRAS EM CONCRETO - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m ³ | 2,19 | 1268,41 | 1.048,27 | 2.777,82 | 95957 |
| | | | | | | | |
| 6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ILUMINAÇÃO | | | | | 16.726,74 | |

| | | | | | | | |
|-------------|--|----|--------|---------|----------|------------------|-----------------|
| 6.1 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1,00 | 38,09 | 31,48 | 38,09 | 83399 |
| 6.2 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALACAO SUBTERRANEA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | m | 94,90 | 17,35 | 14,34 | 1.646,52 | COMPOSICAO 1 |
| 6.3 | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=4M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 10,00 | 1000,48 | 826,84 | 10.004,80 | COMPOSICAO 2 |
| 6.4 | LUMINARIA LED MODELO TIPO PETALA BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | un | 10,00 | 305,49 | 252,47 | 3.054,90 | COMPOSICAO 3 |
| 6.5 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | m | 449,25 | 3,57 | 2,95 | 1.603,82 | 91926 |
| 6.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1,00 | 18,11 | 14,97 | 18,11 | 74130/001 |
| 6.7 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | un | 10,00 | 36,05 | 29,79 | 360,50 | 3380 |
| 8.0 | EQUIPAMENTOS URBANOS | | | | | 13.137,06 | |
| 8.1 | ESTRUTURA PERGOLADO EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO | un | 1,00 | 7846,62 | 6.484,81 | 7.846,62 | COMPOSICAO 4 |
| 8.2 | BANCO DE CONCRETO (50CM X 1,50) | m | 18,00 | 266,27 | 220,06 | 4.792,86 | DEINFRA - 42859 |
| 8.3 | LIXEIRA DE FERRO | un | 6,00 | 82,93 | 68,54 | 497,58 | DEINFRA - 43848 |
| 9.0 | VEGETACAO / ARBORIZACAO | | | | | 2.577,04 | |
| 9.1 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 (FAIXA DE 1,0M DE LARGURA) | m³ | 147,17 | 11,04 | 9,12 | 1.624,76 | 98504 |
| 9.2 | PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018 | un | 19,00 | 50,12 | 41,42 | 952,28 | 98510 |
| 10.0 | SERVICOS COMPLEMENTARES | | | | | 256,73 | |
| 10.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 324,97 | 0,79 | 0,65 | 256,73 | DEINFRA - 42846 |
| 11.0 | TOTAL | | | | | 60.257,76 | |

Assinatura:

DAIR KACZMAREK

Engenheiro Civil

CREA/SC 122404-8

Monte Castelo, 29 de março de 2019