

ORÇAMENTO DE PREÇOS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL 200,00m²

BDI = 21 %

Contratante: Prefeitura Municipal de Monte Castelo - SC

Conforme a aprovação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social - CMDES devidamente comprovado nos Autos do Processo Administrativo 004/2019, onde teve como requerente a empresa CONSERVAS NONO ZONTA LTDA ME.

Local: LOCALIDADE DE TAQUARAL

MUNICÍPIO: MONTE CASTELO - SC

Item	Serviço	Unid.	Quant.	MAO DE OBRA	MATERIAL UNITARIO	CUSTO DO SERVIÇO	Preço Total Geral
1.0	SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	LIMPEZA DO TERRENO	m ²	200,00	R\$ 1,74	R\$ -	R\$ 1,74	R\$ 348,00
	TOTAL DO ITEM = >						R\$ 348,00
2.0	FUNDAÇÕES						
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETAGEM DAS ESTACAS <i>IN LOCO</i>	Unid.	20,00	R\$ 4,44	R\$ 21,56	R\$ 26,00	R\$ 520,00
2.1	BLOCOS DE FUNDAÇÃO	Unid.	20,00	R\$ 12,58	R\$ 85,69	R\$ 98,27	R\$ 1.965,40
	TOTAL DO ITEM = >						R\$ 2.485,40
3.0	SUPRAESTRUTURA						
3.1	PILAR EM CONCRETO ARMADO 20X25X400cm	UNID	10,00	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 4.500,00
	TOTAL DO ITEM = >						R\$ 4.500,00
4.0	COBERTURA						
4.1	TRELIÇA METÁLICA 75X40X20X2,65mm	Unid.	5,00	R\$ 60,00	R\$ 850,00	R\$ 910,00	R\$ 4.550,00
4.2	TERÇA METÁLICA 75X40X20X3mm	m	216,00	R\$ 8,58	R\$ 35,00	R\$ 43,58	R\$ 9.413,28
4.3	TELHAS METÁLICAS TP 0,43mm TIPO "SANDUÍCHE" (TELHA+EPS+FILME), INCLUINDO CUMEEIRA	m ²	255,75	R\$ 10,00	R\$ 60,00	R\$ 70,00	R\$ 17.902,50
	TOTAL DO ITEM = >						R\$ 31.865,78

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
5.1	LIMPEZA FINAL	M2	200,00	R\$ 1,75	R\$ 0,71	R\$ 2,46	R\$ 492,00
TOTAL DO ITEM =>							R\$ 492,00
VALOR GLOBAL							R\$ 39.691,18
<p>Monte Castelo-SC, 08 de Agosto de 2019.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>BASTOS E TORETTI ENGENHARIA E CONST. LTDA João Guilherme P. Bastos Engenheiro Civil CREA-SC 149831-7</p> </div> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>BASTOS E TORETTI ENGENHARIA E CONST. LTDA Gabriela Toretta Engenheira Civil CREA-SC 155160-7</p> </div> </div>							