



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de
Monte Castelo



Planilha Orçamentária

Obra: Projeto de Bueiros e Instalação de Defesa Metálica

Local: Rua Gov. Jorge Lacerda - Bairro Olaria - Monte Castelo/SC

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO COM BDI	UNITÁRIO SEM BDI	TOTAL	Código Desoneração (BDI 23,0%)	SINAPI	Sem Desoneração (BDI 23,0%)
1.0	DRENAGEM					68.425,17			
1.1	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M³ (ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS)	chp	30,00	124,70	101,38	3.741,00			5678
1.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m	75,00	474,47	385,75	35.585,25			92816
1.3	BOCA BSTC D = 1,20 M, ESCONDSIDADE 0°, ALA RETA	unid.	12,00	1.925,59	1.565,52	23.107,08			DNIT - 0804141
1.4	TRANSPORTE DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³	tkm	8.208,00	0,73	0,59	5.991,84			DNIT - 5914374
2.0	DEFENSA METÁLICA					81.564,90			
2.1	DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	m	345,00	236,42	192,21	81.564,90			DNIT - 3713604
3.0	TOTAL					149.990,07			

Assinatura:

DAIR KACZMAREK
Engenheiro Civil
CREA/SC 122404-8

Monte Castelo, 29 de novembro de 2018

Jean Carlo M. de Souza
Prefeito Municipal