

ORÇAMENTO DE PREÇOS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL 200,00m²

BDI = 21 %

Contratante: Prefeitura Municipal de Monte Castelo - SC

Conforme a aprovação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social - CMDES devidamente comprovado nos Autos do Processo Administrativo 005/2019, onde teve como requerente a empresa CONSERVAS NONO ZONTA LTDA ME.

Local: LOCALIDADE DE TAQUARAL

MUNICÍPIO: MONTE CASTELO - SC

Item	Serviço	Unid.	Quant.	MAO DE OBRA	MATERIAL UNITARIO	CUSTO DO SERVIÇO	Preço Total Geral
1.0	SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	LIMPEZA DO TERRENO	m ²	200,00	R\$ 1,19	R\$ -	R\$ 1,19	R\$ 238,00
TOTAL DO ITEM = >							R\$ 238,00
2.0	FUNDAÇÕES						
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETAGEM DAS ESTACAS <i>IN LOCO</i>	Unid.	20,00	R\$ 4,44	R\$ 14,58	R\$ 19,02	R\$ 380,40
2.1	BLOCOS DE FUNDAÇÃO	Unid.	20,00	R\$ 12,58	R\$ 65,00	R\$ 77,58	R\$ 1.551,60
TOTAL DO ITEM = >							R\$ 1.932,00
3.0	SUPRAESTRUTURA						
3.1	PILAR METÁLICO RETANGULAR e=3mm 10cmX20cm COM TRAVAMENTO	UNID	10,00	R\$ -	R\$ 299,00	R\$ 299,00	R\$ 2.990,00
TOTAL DO ITEM = >							R\$ 2.990,00
4.0	COBERTURA						
4.1	TRELIÇA METÁLICA 75X40X20X2,65mm	Unid.	5,00	R\$ 45,00	R\$ 600,00	R\$ 645,00	R\$ 3.225,00
4.2	TERÇA METÁLICA 75X40X20X3mm	m	216,00	R\$ 5,25	R\$ 21,90	R\$ 27,15	R\$ 5.864,40

4.3	TELHAS FIBROCIMENTO e= 6mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO GOIVAS.	m ²	255,75	R\$ 2,25	R\$ 38,00	R\$ 40,25	R\$ 10.293,94
4.4	MANTA TERMICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	255,75	R\$ 2,19	R\$ 10,25	R\$ 12,44	R\$ 3.181,53
TOTAL DO ITEM = >							R\$ 22.564,87
5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
5.1	LIMPEZA FINAL	M2	200,00	R\$ 1,75	R\$ 0,71	R\$ 1,19	R\$ 238,00
TOTAL DO ITEM = >							R\$ 238,00
VALOR GLOBAL							R\$ 27.962,87

Monte Castelo-SC, 17 de fevereiro de 2020.

BASTOS E TORETTI ENGENHARIA E CONST. LTDA

João Guilherme P. Bastos

Engenheiro Civil

CREA-SC 149831-7

BASTOS E TORETTI ENGENHARIA E CONST. LTDA

Gabriela Toretti

Engenheira Civil

CREA-SC 155160-7