

Obra: Mão de Obra para Assentamento de Paver em Ruas do Município

Local: Ruas do Município de Monte Castelo/SC

Quantidade calculada: 4.000,00 m<sup>2</sup>

BDI: 21%



**COMPOSIÇÃO COM BASE NAS TABELAS DE REFERÊNCIA**

**Composição Item 1 - Referência Para a Execução de 1,0 m<sup>2</sup> de Pavimentação em Paver com 10,0 cm de Espessura**

		Descrição	Unid.	Qtd	Unitário Sem BDI	Unitário Com BDI	Valor Total	%
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3249	31,03	37,55	12,20	58,01%
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3249	21,48	25,99	8,44	40,15%
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO	CHP	0,0069	9,19	11,12	0,08	0,36%
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO	CHI	0,1556	0,57	0,69	0,11	0,51%
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO	CHP	0,0038	9,79	11,85	0,05	0,21%
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO	CHI	0,1587	0,82	0,99	0,16	0,75%
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 21,03</b>	

Observação: Tabela de Referência SINAPI / Abril 2023 - Não Desonerada

\_\_\_\_\_  
**DAIR KACZMAREK**  
Assessor de Planejamento  
CREA/SC 122404-8

Monte Castelo, 04 de julho de 2023