Obra: Pavimentação em Paver e Drenagem Pluvial

Local: Rua São José, Bairro Santa Maria - Monte Castelo/SC

Área Total: 902,03 m²

Extensão Total: 112,47 m

Largura das Pistas: 7,0 e 8,0 m

PREFEITURA DE MONTE CASTELO
O futuro é agora

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	UNITÁRIO SEM BDI	Rua São José			QUANTID. TOTAL	TOTAL (R$)	Código SINAPI Sem Desoneração (BDI 21,0%)
				Extensão: 112,47 m		L = 7 a 8 m			
				QUANT.	UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL			
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**1.479,09**		**1.479,09**	
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA (3,0X1,0M). AF_03/2022_PS	m²	407,46	3,00	493,03	1.479,09	3,00	1.479,09	103689
2.0	**TERRAPLANAGEM**					**2.064,67**		**2.064,67**	
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO COM ATÉ 20CM DE ESPESSURA	m²	1,35	902,03	1,63	1.470,31	902,03	1.470,31	100577
2.2	ESCAVAÇÃO INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³ (INCLUINDO ENROCAMENTO)	m³	10,02	49,04	12,12	594,36	49,04	594,36	101230
3.0	**DRENAGEM PLUVIAL**					**48.132,41**		**48.132,41**	
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	m³	8,53	196,86	10,32	2.031,60	196,86	2.031,60	90105
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO	m³	245,30	7,53	296,81	2.234,98	7,53	2.234,98	101622
3.3	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM COM JUNTA RÍGIDA INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	m	85,15	193,00	103,03	19.884,79	193,00	19.884,79	95568
3.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	m³	12,03	157,49	14,56	2.293,05	157,49	2.293,05	93379
3.5	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOS DE CONCRETO	un	896,89	8,00	1.085,24	8.681,92	8,00	8.681,92	97935
3.6	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	786,52	2,00	951,69	1.903,38	2,00	1.903,38	2003642 - DNIT
3.7	ASSENTAMENTO (MEIO-FIO), EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS	m	41,25	202,40	49,91	10.101,78	202,40	10.101,78	94273

3.8	ASSENTAMENTO (MEIO-FIO), EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS	m	47,00	17,60	56,87	1.000,91	17,60	1.000,91	94274
4.0	**PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO (20X10CM)**					**143.745,12**		**143.745,12**	
4.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO (ESP = 20CM)	m³	150,37	162,37	181,95	29.543,22	162,37	29.543,22	96400
4.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES (ESP=10 CM)	m³	162,14	90,20	196,19	17.696,34	90,20	17.696,34	96396
4.3	TRANSPORTE DE BASE E SUB-BASE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	m³xkm	1,35	5.859,62	1,63	9.551,18	5.859,62	9.551,18	95877
4.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	77,59	902,03	93,88	84.682,58	902,03	84.682,58	92398
4.5	TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA OU AREIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	m³	1,35	1.393,74	1,63	2.271,80	1.393,74	2.271,80	95877
5.0	**PASSEIO**					**5.467,72**		**5.467,72**	
5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO COM ATÉ 20CM DE ESPESSURA	m²	1,35	331,64	1,63	540,57	331,64	540,57	100577
5.2	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA	m³	10,28	82,91	12,44	1.031,40	82,91	1.031,40	4915734 - DNIT
5.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	0,73	331,64	0,88	291,84	331,64	291,84	97084
5.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA 0), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	m³	177,54	16,58	214,82	3.562,15	16,58	3.562,15	96622
5.5	TRANSPORTE DE BRITA 0 COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	m³xkm	1,35	25,62	1,63	41,76	25,62	41,76	95877
6.0	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**					**10.344,19**		**10.344,19**	
6.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,25 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	173,04	2,00	209,38	418,76	2,00	418,76	5213444 - DNIT
6.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	173,04	2,00	209,38	418,76	2,00	418,76	5213440 - DNIT
6.3	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	173,04	6,00	209,38	1.256,28	6,00	1.256,28	5213464 - DNIT
6.4	PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM	un	151,00	4,00	182,71	730,84	4,00	730,84	COMP-01
6.5	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	290,83	12,00	351,90	4.222,80	12,00	4.222,80	5213855 - DNIT
6.6	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA, L = 12 CM	m	4,51	299,00	5,46	1.632,54	299,00	1.632,54	102512

6.7	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	28,51	48,24	34,50	1.664,21	48,24	1.664,21	102509
7.0	**TOTAL**					**211.233,20**		**211.233,20**	

Observação: Tabela de Referência SINAPI / Dezembro 2025 - Não Desonerada - DNIT / Outubro 2025

Assinatura:

DAIR KACZMAREK:03553897970

Assinado de forma digital por DAIR KACZMAREK:03553897970
Dados: 2026.02.10 10:10:14 -03'00'

DAIR KACZMAREK
Engenheiro Civil
CREA/SC 122404-8

Monte Castelo, 03 de fevereiro de 2026