COMPOSIÇÕES

COMPOSIÇÃO - 01	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), TIPO PAVER (FINCADINHA) COM ENCAIXE EM TRECHO RETO, EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) - M				
CÓDIGO		UND	QUANT	VALOR	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1266	24,73	3,13
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1266	35,59	4,51
41680	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COM ENCAIXE TIPO FINACADINHO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2)	UN	2,5641	12,48	32,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0066	160,00	1,06
			TOTAL		R$ 40,69

COMPOSIÇÃO - 02	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM - UND				
CÓDIGO		UND	QUANT	VALOR	TOTAL
13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	1,00	146,85	146,85
4343	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	UND	4,00	0,20	0,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80	24,73	19,78
			TOTAL		R$ 167,43

COMPOSIÇÃO - 03	REMOÇÃO DE PORTÃO METÁLICO COM REAPROVEITMENTO - M²				
CÓDIGO		UND	QUANT	VALOR	TOTAL
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	35,29	5,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	24,73	3,71
			TOTAL		R$ 9,00

COMPOSIÇÃO - 04	RECOMPOSIÇÃO DE CERCA DE MOURÃO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO - M				
CÓDIGO		UND	QUANT	VALOR	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	24,73	6,18
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	35,59	8,90
			TOTAL		R$ 15,08

Observação: Tabela de Referência SINAPI / Outubro 2025 - Não Desonerada - DNIT / Julho 2025

Assinatura:

_____

DAIR KACZMAREK

Engenheiro Civil

CREA/SC 122404-8

Monte Castelo, 27 de novembro de 2025