DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos
RESPONSÁVEL: Luis Fernando Smentecoski
E-MAIL: obras@montecastelo.sc.gov.br
TELEFONE: 47 – 3654-0166

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

1.1. Aquisição de palanques e tábuas de eucalipto tratado, destinados à manutenção, reparos e melhorias estruturais da cancha de laço e do Parque de Eventos do Município de Monte Castelo/SC.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A presente contratação justifica-se pela necessidade de manutenção, conservação e adequação estrutural da cancha de laço e do Parque de Eventos do Município de Monte Castelo, espaços amplamente utilizados para a realização de eventos tradicionalistas, culturais, esportivos e demais atividades promovidas pela Administração Municipal. A exposição contínua às intempéries, bem como o desgaste natural decorrente do uso frequente das estruturas, ocasiona a deterioração dos palanques e tábuas que compõem cercas, divisórias e demais elementos estruturais da cancha de laço. Tal situação demanda a substituição periódica dos materiais, a fim de garantir condições adequadas de segurança aos usuários, competidores e ao público em geral.

3. DESCRIÇÃO E QUANTIDADES:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Palanques de eucalipto tratado de 2,5m de comprimento e de 18 a 22cm de diâmetro, selecionados retos sem tortuosidade extrema e aparente.	PEÇAS	160
02	Palanque de eucalipto tratado de 1,5m de comprimento e de 5 a 7cm de diâmetro, apontados, selecionados retos sem tortuosidade extrema e aparente.	PEÇAS	300
03	Palanques de eucalipto tratado de 2,5m de comprimento e de 25 a 30cm de diâmetro, selecionados retos sem tortuosidade extrema e aparente.	PEÇAS	30

04	Tabuas de eucalipto tratado de 30mm de espessura, 4m de comprimento e de 25 a 30cm de largura, selecionadas retas sem tortuosidade e/ou empenamento.	PEÇAS	6
05	Tabuas de eucalipto tratado de 30mm de espessura, 4m de comprimento e de 15cm de largura, selecionadas retas sem tortuosidade e/ou empenamento.	PEÇAS	200

4.. ENTIDADE REQUISITANTE

4.1. Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos;

5. ESTIMATIVA DE VALOR:

5.1. O custo estimado da contratação é de **R$ 29.840,00 (vinte e nove mil oitocentos e quarenta reais).**

6. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

6.1. O município não possui plano de contratação anual para o ano de 2026.

7. PREVISÃO DO FORNECIMENTO

7.1. Imediato

8. INFORMAÇÃO ACERCA DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:

8.1. O pagamento seguirá a partir da seguinte dotação orçamentária:

02.009 - SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
2.021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
58 - 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
1.500.0000.0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

9. INDICAÇÃO DO(S) FISCAIS DA CONTRAÇÃO:

9.1. A gestão e fiscalização do contrato serão conforme Lei 14133/2021:
a) Gestor de Contratos: Antonio Gilberto Weng dos Santos

b) Fiscal de Contrato: Jailson Barankievicz

83.102.525/0001-65
47 3654.0166 montecastelo.sc.gov.br
Alfredo Becker, 385, Centro, Monte Castelo/SC CEP: 89.380-000

10. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS

10.1. Luis Fernando Smentecoski

Monte Castelo-SC, 06 de março de 2026.

LUIS FERNANDO SMENTECOSKI:04968738900

Assinado de forma digital por LUIS FERNANDO SMENTECOSKI:04968738900
Dados: 2026.03.06 14:48:10 -03'00'

Luis Fernando Smentecoski
Secretário Municipal de Transportes,Obras e Serviços Urbanos de Monte Castelo-SC

83.102.525/0001-65
47 3654.0166 montecastelo.sc.gov.br
Alfredo Becker, 385, Centro, Monte Castelo/SC CEP: 89.380-000