COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

Obra: Construção de Arquibancada no Estádio Waldomiro de Jesus Maister

Área: 281,93m²

Local: Rua Jociel Adada, Bairro Rio das Antas - Monte Castelo/SC

PREFEITURA DE MONTE CASTELO
O futuro é agora

COMPOSIÇÃO - 01	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE SARRAFOS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES - M				
		UND	QUANT	VALOR	TOTAL
4512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,5600	1,70	2,65
5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0300	15,42	0,46
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0073	41,79	0,31
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0114	40,60	0,46
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0210	28,26	0,59
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0210	40,20	0,84
		TOTAL			R$ 5,32

COMPOSIÇÃO - 02	ESTACAS TIPO STRAUSS DIÂMETRO 32cm COMPRIMENTO TOTAL DE 5,0 METROS, ARMADA EM 3,0METROS, ARMADURA LOGITUDINAL AÇO 10,0mm E ARAMDURA TRANSVERSAL AÇO 5,0mm, CONCRETO , FCK = 25 MPA, (INCLUINDO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE) - M³				
		UND	QUANT	VALOR	TOTAL
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0330	156,54	5,17
94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M³	0,0920	612,18	56,32
102903	TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,2530	13,55	3,43
95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	0,5000	17,49	8,75
95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021	KG	2,4400	10,46	25,52
43422	TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 12" (320 MM)	M	0,0002	5415,01	1,08
100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0,1806	2,64	0,48
100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,0656	1,01	1,08
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3360	36,22	12,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1580	26,73	30,95
		TOTAL			R$ 144,94

COMPOSIÇÃO - 03	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, (BLOCOS DE FUNDAÇÃO) PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. - M³				
		UND	QUANT	VALOR	TOTAL
1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP= 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M³	1,0000	685,96	685,96
96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M²	7,9084	56,11	443,74
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	17,8920	16,61	297,19
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	11,7128	17,16	200,99
104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	6,7655	11,01	74,49
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	6,0606	22,56	136,73
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1500	36,22	114,09

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1500	26,73	84,20
					R$ 2.037,39
COMPOSIÇÃO - 04	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO, (VIGAS NIVEL 0,00m), PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL INCLUSO IÇAMENTO, FCK = 30MPA. - M³				
		UND	QUANT	VALOR	TOTAL
34494	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1,SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M³	1,0000	654,30	654,30
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,9589	191,50	183,63
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,8249	363,98	300,25
1334	ALÇA DE IÇAMENTO BARRA REDONDA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM), 1,55 KG/M	KG	4,6800	10,34	48,39
104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	8,6561	16,51	142,91
104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2,5296	14,89	37,67
104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2025	KG	18,6957	13,08	244,54
104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	9,0119	18,45	166,27
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,4000	36,22	123,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,4000	26,73	90,88
		TOTAL			R$ 1.991,98
COMPOSIÇÃO - 05	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, (VIGAS NIVEL 0,00m), PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, FCK = 25MPA. - M³				
		UND	QUANT	VALOR	TOTAL
1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP= 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M³	1,0000	685,96	685,96
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M²	15,0483	53,67	807,64
104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	18,3685	16,51	303,26
104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2025	KG	36,6219	13,08	479,01
104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	11,7083	18,45	216,02
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,2500	36,22	153,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,2500	26,73	113,60
		TOTAL			R$ 2.759,44
COMPOSIÇÃO - 06	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO, (PILARES), PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL INCLUSO IÇAMENTO, FCK = 30MPA. - M³				
		UND	QUANT	VALOR	TOTAL
34494	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1,SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M³	1,0000	654,30	654,30
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	1,0761	191,50	206,07
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	1,1495	363,98	418,40
1334	ALÇA DE IÇAMENTO BARRA REDONDA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM), 1,55 KG/M	KG	4,6800	10,34	48,39
COTAÇÃO	APARELHO DE APOIO (MANTA DE BORRACHA NEOPRENE -70 Shore A)	M²	0,2662	649,00	172,76
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,6948	12,44	108,16
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,4620	10,91	81,41
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2023	KG	51,8889	9,06	470,11

92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	30,9968	15,09	467,74
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,9000	36,22	177,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,9000	26,73	130,98
		SUB TOTAL			R$ 2.935,81
COMPOSIÇÃO - 07	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO, (VIGAS NIVEL +4,39m), PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL INCLUSO IÇAMENTO, FCK = 30MPA. - M³				
		UND	QUANT	VALOR	TOTAL
34494	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1,SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M³	1,0000	654,30	654,30
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,9589	191,50	183,63
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,8249	363,98	300,25
1334	ALÇA DE IÇAMENTO BARRA REDONDA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM), 1,55 KG/M	KG	4,6800	10,34	48,39
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,3394	13,65	72,88
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,1267	12,44	26,46
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,2896	10,91	177,72
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,5520	15,09	129,05
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6500	36,22	132,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6500	26,73	97,56
		TOTAL			R$ 1.822,44
COMPOSIÇÃO - 08	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO, (LAJE DE ARQUIBANCADA, TIPO DEGRAU), PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL INCLUSO IÇAMENTO, FCK = 30MPA. - M³				
		UND	QUANT	VALOR	TOTAL
34494	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1,SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M³	1,0000	654,30	654,30
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,9062	191,50	173,54
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,9475	363,98	344,87
92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,4186	12,96	381,27
92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,8372	11,79	163,14
92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	26,7442	10,33	276,27
92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,2558	14,35	190,22
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,8500	36,22	175,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,8500	26,73	129,64
		TOTAL			R$ 2.488,91
COMPOSIÇÃO - 09	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, (LAJE DE ARQUIBANCADA, TIPO PAINEL MACIÇO EM NÍVEL) ESPESSURA 12CM, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 30 MPA. - M³				
		UND	QUANT	VALOR	TOTAL
34494	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1,SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M³	1,0000	654,30	654,30
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,9062	191,50	173,54
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,9475	363,98	344,87
92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	45,1515	12,96	585,16

92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	40,3030	11,79	475,17
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,8500	36,22	175,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,8500	26,73	129,64
		TOTAL			R$ 2.538,35

COMPOSIÇÃO - 10	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, (ESCADA DE SUBIDA DA ARQUIBANCADA), PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, FCK = 25MPA. - M³				
		UND	QUANT	VALOR	TOTAL
1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP= 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M³	1,0000	685,96	685,96
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M²	15,0483	53,67	807,64
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,2500	36,22	153,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,2500	26,73	113,60
		TOTAL			R$ 1.761,14

COMPOSIÇÃO - 11	GUARDA CORPO FUNDO E LATERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA - FORMADO POR ESTRUTURA TUBULAR, COM ALTURA DE 1,30m, COM ESPECIFICAÇÕES DE - TUBO REDONDO (50,80X1,50)mm GALVANIZADO, TUBO QUADRADO (20x20x1,50)mm, TUBO RETANGULAR GALVANIZADO (50x50x2,65)mm, TUBO RETANGULAR (30x20x1,50)mm, FIXADA COM SOLDA E PARAFUSOS, INCLUIDO PINTURA COM FUNDO ZARCÃO E DUAS DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M²				
		UND	QUANT	VALOR	TOTAL
COTAÇÃO	TUBO REDONDO (50,80X1,50)mm GALVANIZADO	KG	1,481	14,89	22,05
COTAÇÃO	TUBO QUADRADO (20x20x1,50)mm	KG	8,450	9,27	78,33
COTAÇÃO	TUBO RETANGULAR (50x50x2,65)mm GALVANIZADO	KG	4,907	8,80	43,18
COTAÇÃO	TUBO RETANGULAR (30x20x1,50)mm	KG	1,825	9,26	16,90
11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,135	28,33	3,82
100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF _01/2020_PE	M²	1,185	30,64	36,31
100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M²	1,185	60,47	71,66
4382	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM	UND	0,538	1,36	0,73
4374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	UND	0,538	0,37	0,20
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,673	28,63	19,27
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,673	35,93	24,18
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,323	36,22	11,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,323	26,73	8,63
		TOTAL			R$ 336,97

Obs:Referência Tabela SINAPI Não Desonerada - Maio de 2026

Assinatura:

JOEL WENG:05022742985

Assinado de forma digital por JOEL WENG:05022742985
Dados: 2026.07.10 15:35:51 -03'00'

JOEL WENG
Engenheiro Civil
CREA/SC: 165353-8

Monte Castelo, 10 de julho de 2026