COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
CONSTRUÇÃO: REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL
ÁREA: 1020 M²
LOCAL: Prefeitura municipal de Monte Castelo - SC

MONTE CASTELO
GOVERNO MUNICIPAL

COMPOSIÇÃO - 01	LIMPEZA FINAL DE OBRA - M²				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,041	25,74	1,06
		TOTAL			1,06
COMPOSIÇÃO - 02	JANELAS DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER 4 FOLHAS - INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M²				
		UND	QUANT	VALOR	TOTAL
102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.	M²	1,00	350	350,00
3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO: PERFIS; TRILHOS; ROLDANAS; FECHADURA CENTRAL; CONTRA FECHADURA	UND	1,00	110,00	110,00
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,90	21,00	18,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,90	20,00	18,00
		TOTAL			R$ 496,90
COMPOSIÇÃO - 03	PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER - INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M²				
		UND	QUANT	VALOR	TOTAL
102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.	M²	1,00	350	350,00
3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO: PERFIS; TRILHOS; ROLDANAS; FECHADURA CENTRAL; CONTRA FECHADURA	UND	1,00	150,00	150,00
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20	21,00	25,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20	20,00	24,00
		TOTAL			R$ 549,20
COMPOSIÇÃO - 04	SANITÁRIO - UND				
		UND	QUANT	VALOR	TOTAL
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UND	1,00	1,55	1,55
301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UND	1,00	2,75	2,75
11655	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UND	1,00	16,07	16,07
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UND	0,09	32,55	2,93
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	25,63	8,46
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	33,63	11,10
		TOTAL			R$ 42,86

OBS: Referência Tabela SINAPI não desonerada - JANEIRO - 2026

Assinatura:

Documento assinado digitalmente
gov.br
SAMANTA LISCZKOVSKI
Data: 21/08/2026 16:44:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SAMANTA LISCZKOVSKI
Engenheira Civil
CREA/SC 163892-0

Monte Castelo, 06 de agosto de 2026