PREFEITURA DE MONTE CASTELO
O futuro é agora

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº TC/CR	PROPONENTE / TOMADOR
	MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO / SC

OBJETO

Pavimentação da Estrada Geral do Rancho Grande - Monte Castelo/SC

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	Não

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,80%	-	1,50%	3,45%	4,49%
Seguro e Garantia	SG	0,32%	-	0,30%	0,48%	0,82%
Risco	R	0,50%	-	0,56%	0,85%	0,89%
Despesas Financeiras	DF	1,02%	-	0,85%	0,85%	1,11%
Lucro	L	4,84%	-	3,50%	5,11%	6,22%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	**BDI PAD**	**15,00%**	OK	11,10%	14,02%	16,80%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

MONTE CASTELO
Local

07 DE OUTUBRO DE 2026
Data

DAIR KACZMAREK:03553897970
Assinado de forma digital por DAIR KACZMAREK:03553897970
Dados: 2026.10.07 10:19:19 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: DAIR KACZMAREK
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 122404-8
ART/RRT:

Responsável Tomador

Nome: SIRINEU RATOCHINSKI
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL