Planilha Orçamentária

Obra: Sinalização Viária - Estrada Boa Rural

Local: Estrada Geral do Rancho Grande - Localidade de Rancho Grande - Monte Castelo/SC

Área (Pista de Rolamento): 28.527,88 m²

Extensão: 4.071,00 metros

BDI Serviços 21,0%

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR SEM BDI (R$)	VALOR COM BDI (R$)	BDI (%)	TOTAL
1.0	102512 - SINAPI	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (EIXO E BORDAS) SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021.	m	12077,2000	4,91	5,94	21,00	71738,57
2.0	102509 - SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021.	m²	18,8800	24,24	29,33	21,00	553,75
3.0	5213360 - SICRO	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	un	765,0000	27,14	32,84	21,00	25122,60
4.0	5213444 - SICRO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,25 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO.	un	2,0000	256,91	310,86	21,00	621,72
5.0	5213440 - SICRO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO.	un	15,0000	256,85	310,79	21,00	4661,85
6.0	5213464 - SICRO	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO.	un	20,0000	256,88	310,82	21,00	6216,40
7.0	5213863 - SICRO	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - 2"x3,0M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO.	un	37,0000	420,95	509,35	21,00	18845,95
					TOTAL			**R$ 127.760,84**

Obs: Tabela SICRO-Abril 2026 SINAPI-Junho 2026

DAIR KACZMAREK:03553897970

Assinado de forma digital por DAIR KACZMAREK:03553897970
Dados: 2026.09.15 10:32:36 -03'00'

DAIR KACZMAREK

Engenheiro Civil

CREA/SC: 122404-8

Monte Castelo, 27 de julho de 2026